

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 ชื่อโครงการ/วางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ จากท่อเมนประปาเดิมเลียบบคลองชลประทาน (คลองปูน) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 แบบเลขที่ รายการที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๕๘,๖๓๙.๗๓	๑.๒๗๐๘	๒๐๑,๕๙๙.๓๗	FACTOR F งานอาคาร
๒	ค่าป้ายโครงการ				เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐ % ดอกเบี้ยยเงินกู้ ๖.๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐.๐ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๒๐๑,๕๙๙.๓๗	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐ %
สรุป	ปรับแก้เหลือ			๒๐๑,๐๐๐.๐๐	
	(สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....นางสาวนันท์ปภัทร์ สงวนทรัพย์ กรรมการ
 (ลงชื่อ).....นางสาวชนกค ตะโกตี กรรมการ
 (ลงชื่อ).....นางสาวธนพร พชรพลภรณ์ กรรมการ
 (ลงชื่อ).....นางสาวดาวใจ สะอาดแก้ว กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบัติ พูนขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง วางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ จากท่อเมนประปาเดิมเลียบบคลองชลประทาน (คลองปูน) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.	ท่อ PVC Ø ๓" ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน	๒๕๖	ท่อน	๕๐๔.๖๗	๑๒๙,๑๙๕.๕๒	๕๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๔๑,๙๙๕.๕๒	
๒.	ค่าแรงขุดดินพร้อมกลบ	๑	เหมา	๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๓.	ข้อต่อตรงท่อ Ø ๓"	๒๐	อัน	๔๐.๑๙	๘๐๓.๘๐	-	-	๘๐๓.๘๐	
๔.	ข้อต่อสามทาง Ø ๓" ลด ๑/๒"	๑	อัน	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	-	-	๑๐๓.๐๐	
๕.	ข้อต่อสามทาง Ø ๓" ลด ๓/๔"	๖	อัน	๑๐๓.๐๐	๖๑๘.๐๐	-	-	๖๑๘.๐๐	
๖.	ข้อต่อสามทาง Ø ๓" ลด ๑"	๑	อัน	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	-	-	๑๐๓.๐๐	
๗.	ข้อต่อสามทาง Ø ๓" ลด ๑๑/๒"	๑๑	อัน	๑๕๗.๐๐	๑,๗๒๗.๐๐	-	-	๑,๗๒๗.๐๐	
๘.	ข้อต่อสามทาง Ø ๓" ลด ๒"	๓	อัน	๑๕๗.๐๐	๔๗๑.๐๐	-	-	๔๗๑.๐๐	
๙.	ประตุน้ำ PVC Ø ๓"	๑	อัน	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	-	-	๔๖๐.๐๐	
๑๐.	ประตุน้ำ PVC Ø ๒"	๒	อัน	๒๐๓.๐๐	๔๐๖.๐๐	-	-	๔๐๖.๐๐	
๑๑.	ท่อ PVC Ø ๓/๔" ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน	๖	ท่อน	๕๗.๐๑	๓๔๒.๐๖	-	-	๓๔๒.๐๖	
๑๒.	ท่อ PVC Ø ๑" ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน	๖	ท่อน	๘๒.๒๔	๔๙๓.๔๔	-	-	๔๙๓.๔๔	
๑๓.	ท่อ PVC Ø ๑๑/๒" ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน	๕	ท่อน	๑๓๘.๓๒	๖๙๑.๖๐	-	-	๖๙๑.๖๐	
๑๔.	ท่อ PVC Ø ๒" ชั้น ๑๓.๕ ชนิดปลายบาน	๕	ท่อน	๒๑๒.๑๕	๑,๐๖๐.๗๕	-	-	๑,๐๖๐.๗๕	
๑๕.	น้ำยาประสานท่อ (๒๕๐ g.)	๒๒	กป.	๑๐๗.๔๘	๒,๓๖๔.๕๖	-	-	๒,๓๖๔.๕๖	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๕๘,๖๓๙.๗๓	