

## สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เลียบคลองชลประทาน ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่                      รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	356,678.02	1.3347	476,058.15	FACTOR F งานทาง
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			476,058.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			476,000.00	
	<b>(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)</b>				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ  
(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวชนกิต ตะโกดี)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวธนพร พชรพลภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  
ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวนัทธมนกาญจน์ เต็มคุณานนท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวกัจจิรา สนธิ)

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เลียบคลองชลประทาน ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	750.00	ตร.ม.	-	-	10.63	7,972.50	7,972.50	
2	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	154.00	ลบ.ม.	340.00	52,360.00	53.50	8,239.00	60,599.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	80.00	ลบ.ม.	420.56	33,644.80	99.00	7,920.00	41,564.80	
4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	90.00	ลบ.ม.	2,214.95	199,345.50	-	-	199,345.50	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh $\phi$ 4 มม.	600.00	ตร.ม.	24.30	14,580.00	5.00	3,000.00	17,580.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.30 $\phi$ 12 มม.	86.00	กก.	19.60	1,685.60	3.30	283.80	1,969.40	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	-	-	11.98	7,188.00	7,188.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ซ้ำ	150.00	ม.	-	-	20.60	3,090.00	3,090.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	56.00	ม.	-	-	13.87	776.72	776.72	
9	หินคลุกไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	420.56	14,719.60	53.50	1,872.50	16,592.10	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1</b>							<b>356,678.02</b>	