

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/ชุดเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ (มอก.๑๗-๒๕๓๒) ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และจนกว่า

จะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอดังประปา หมู่ที่ ๔ ที่สาธารณะ(ที่ป่าช้า) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๑๕,๗๒๐.๑๙	๑.๒๗๐๘	๔๐๑,๒๑๗.๒๒	FACTOR F งานอาคาร
๒	ซิปเมอร์ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	๕๕,๗๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕๙,๕๙๙.๐๐	
๓	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	๑๒,๘๐๐.๐๐		๑๒,๘๐๐.๐๐	
๔	ป้ายโครงการ				รวมในค่างาน FACTOR F
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗๓,๖๑๖.๒๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๗๓,๐๐๐.๐๐	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....นางสาวนันท์ปภัทร์ สงวนทรัพย์ กรรมการ

(ลงชื่อ).....นางสาวชนกิต ตะโกดี กรรมการ

(ลงชื่อ).....นางสาวธนพร พชรพลภรณ์ กรรมการ

(ลงชื่อ).....นางสาวดาวใจ สะอาดแก้ว กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบัติ พูนขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างจุดเจาะบ่อบาดาลท่อดินเผา ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ที่สาธารณะ(ที่ป่าช้า) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๒๐๐ เมตร								
	๑.๑ ค่าแรงเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว	๒๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๙๔๕.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ ท่อกรูบพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๔๘.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๘๐,๐๒๙.๙๒	-	-	๘๐,๐๒๙.๙๒	
	๑.๓ ท่อกรองแบบเจาะร่องพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๒.๐๐	ท่อน	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๔ ท่อตกตะกอนพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๑,๖๖๗.๒๙	-	-	๑,๖๖๗.๒๙	
	๑.๕ ข้อต่อตรงเกี่ยวใน พีวีซีขนาด ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
	๑.๖ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๔.๐๐	กป.	๔๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๖๘๐.๐๐	
	๑.๗ กรวดกรูบ	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	-	-	๖๕๐.๐๐	
	๑.๘ ดินเหนียวกรูบ	๔.๐๐	ลิบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	
	๑.๙ ซีเมนต์ซีลคอบ่อบาดาล	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑๐ คอนกรีตปากบ่อบาดาล	๐.๕๐	ลิบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	
	๑.๑๑ สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓x๖ ตร.มม.แรงดัน ๗๕๐ W	๖๕.๐๐	เมตร	๑๐๕.๐๓	๖,๘๒๖.๙๕	-	-	๖,๘๒๖.๙๕	
	๑.๑๒ ท่อสูบน้ำ BSM ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๖ ม. (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๗๐	๘,๒๒๙.๖๐	-	-	๘,๒๒๙.๖๐	
	๑.๑๓ ยูเนียนอบาสังกะสีขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐	-	-	๙๖.๐๐	
	๑.๑๔ เช็ควาล์วแบบสปริงขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	-	-	๒๕๕.๐๐	
	๑.๑๕ ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสีขนาด ๖ นิ้ว ๙๐ องศา	๑.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๘๐.๙๑	-	-	๘๐.๙๑	
	๑.๑๖ ข้อต่อตรงเหล็กอบาสังกะสีขนาด ๖ นิ้ว	๘.๐๐	ตัว	๖๑.๑๙	๔๘๙.๕๒	-	-	๔๘๙.๕๒	
	๑.๑๗ ฝาบ่อขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	LS.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๓๑๕,๗๒๐.๑๙	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗ ๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และงนกร้าจะเจอน้ำใต้พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดตัวเดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์ สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหนองประปา หมู่ที่ ๔ ที่สาธารณะ(ที่ป่าช้า) ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	เครื่องสูบน้ำ(ซีบเมอริ)ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	๑	LS	๕๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๗๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา								
	๔.๑ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑	งาน			๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	๔.๒ งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล	๑	งาน			๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐	
	๔.๓ ค่าแรงเฝ้าล้างท่อและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	๑	งาน	-	-	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๔							๑๒,๘๐๐.๐๐	