

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ ขยายถนน คสล.ถนนกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 129 เมตร หน้า 0.15 ม.และก่อสร้างถนนคสล.

ต่อจากเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำโจนซอย 3 หมู่ที่ 5 จากหอดึงประปา ถึงคลองท่าผา - บางแก้ว ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	96,865.07	1.3347	129,285.81	FACTOR F งานทาง
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			129,285.81	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			129,000.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวชนภาค ตะโกดี)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ


(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนันทมนกาญจน์ เต็มคุณานนท์)

ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวธนพร พชรพลภรณ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวฉัตรอาลีนา จิราวัฒน์วรกิจ)

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนน คสล.ถนนกว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 ม.และก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ลานน้ำใจนชอย 3 หมู่ที่ 5 จากหอดังประปา ถึงคลองท่าผา - บางแก้ว ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	159	ตร.ม.	-	-	10.63	1,690.17	1,690.17	
2	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	34	ลบ.ม.	420.56	14,299.04	84.99	2,889.66	17,188.70	
3	ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	420.56	3,364.48	99.00	792.00	4,156.48	
4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	24	ลบ.ม.	2,214.95	53,158.80	-	-	53,158.80	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ϕ 4 มม.	159	ตร.ม.	24.30	3,863.70	5.00	795.00	4,658.70	
	- เหล็กข้ออ้อย ϕ 12 มม.	235.00	กก.	19.60	4,606.00	3.30	775.50	5,381.50	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	159	ตร.ม.	-	-	11.98	1,904.82	1,904.82	
7	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	79	ม.	-	-	20.60	1,627.40	1,627.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	170	ม.	-	-	13.87	2,357.90	2,357.90	
9	หินคลุกไหลทาง	10	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	53.50	535.00	4,740.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							96,865.07	