

**สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง**

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 300 เมตรพร้อมบ่อพักและตัดถนนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ 6 คันไผ่ ซอย 1 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่                      รายการที่


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม 2561 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อระบายน้ำคสล.	588,304.48	1.3347	785,209.99	FACTOR F งานทาง
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			785,209.99	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			<b>785,000.00</b>	
	<b>(เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</b>				

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองนครปฐม เดือน กรกฎาคม 2561 ราคา 28.69 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวนันท์ปภัทร์ สงวนทรัพย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสรนศักดิ์ อุปโคตร)

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ  
(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  
ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 300 เมตรพร้อมบ่อบำบัดและตัดถนนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ 6 คันไผ่ ซอย 1 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1.1ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	283.00	ท่อน	481.31	136,210.73	140.00	39,620.00	175,830.73	
	1.2 ทราายถมหลังท่อ	244.00	ลบ.ม.	280.37	68,410.28	0.00	-	68,410.28	
	1.3แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	139.00	แผ่น	140.00	19,460.00	0.00	-	19,460.00	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.47	ลบ.ม.	942.00	1,384.74	306.00	449.82	1,834.56	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1</b>							<b>265,535.57</b>	
2	งานวางบ่อบำบัดรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	32	ลูก						
	2.1คอนกรีตโครงสร้าง	24.0	ลบ.ม.	1,800.00	43,200.00	306.00	7,344.00	50,544.00	
	2.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.SR.24	640	กก.	20.99	13,433.60	3.40	2,176.00	15,609.60	
	2.3เหล็ก DB Ø 12 มม.SD.30	280	กก.	17.85	4,998.00	3.40	952.00	5,950.00	
	2.4เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	633	กก.	19.30	12,216.90	8.50	5,380.50	17,597.40	
	2.5 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	26	ม.	36.50	949.00	-	-	949.00	
	2.6 สังกะสนิม	20	ตร.ม.	35.00	700.00	35.00	700.00	1,400.00	
	2.7ลวดผูกเหล็ก	28	กก.	60.75	1,701.00	-	-	1,701.00	
	2.8ค่าไม้แบบ	38	ตร.ม.	420.00	15,960.00	133.00	5,054.00	21,014.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2</b>							<b>114,765.00</b>	
3	งานซ่อมแซม ท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	

## ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ 6 ตำบลไผ่ชอย 1 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมพื้นถนน คสล. หนา 0.15 เมตร				-				
	4.1 งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม (ขนทิ้ง)	307	ตร.ม.	-	-	74.00	22,718.00	22,718.00	
	4.2 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	97	ลบ.ม.	420.56	40,794.32	82.66	8,018.02	48,812.34	
	4.3 ทรายหยาบรองพื้น	17	ลบ.ม.	420.56	7,149.52	99.00	1,683.00	8,832.52	
	4.4 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	43	ลบ.ม.	2121.50	91,224.50	0.00	-	91,224.50	
	4.5 เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม.	285	ตร.ม.	24.30	6,925.50	5.00	1,425.00	8,350.50	
	4.6 เหล็ก DB-12 มม. SD.40	255	กก.	18.62	4,748.10	3.40	867.00	5,615.10	
	4.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	285.00	ตร.ม.	-	-	11.83	3,371.55	3,371.55	
	4.8 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 1 ซ้ำ	299	ม.	-	-	20.60	6,159.40	6,159.40	
	4.9 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	320	ม.	10.00	3,200.00	21.00	6,720.00	9,920.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4</b>							<b>205,003.91</b>	