

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๒ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๒๐๐ เมตร								
	๑.๑ ค่าแรงเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๒๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๙๔๕.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ ท่อกรูบ่อพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๔๘.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๘๐,๐๒๙.๙๒	-	-	๘๐,๐๒๙.๙๒	
	๑.๓ ท่อกรองแบบเขายกรองพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๒.๐๐	ท่อน	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๔ ท่อตกตะกอนพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๑,๖๖๗.๒๙	-	-	๑,๖๖๗.๒๙	
	๑.๕ ข้อต่อตรงเกี่ยวใน พีวีซีขนาด ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
	๑.๖ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๔.๐๐	กป.	๔๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๖๘๐.๐๐	
	๑.๗ กรวดกรูบ่อ	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	-	-	๖๕๐.๐๐	
	๑.๘ ดินเหนียวกรูบ่อ	๔.๐๐	ลิบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	
	๑.๙ ซีเมนต์ซีลคอปบ่อบาดาล	๑.๐๐	ลิบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑๐ คอนกรีตปากบ่อบาดาล	๐.๕๐	ลิบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	
	๑.๑๑ สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓x๖ ตร.มม.แรงดัน ๗๕๐ V	๖๕.๐๐	เมตร	๑๐๕.๐๓	๖,๘๒๖.๙๕	-	-	๖,๘๒๖.๙๕	
	๑.๑๒ ท่อสูบน้ำ BSM ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๖ ม. (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๗๐	๘,๒๒๙.๖๐	-	-	๘,๒๒๙.๖๐	
	๑.๑๓ ยูเนียนอบสังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐	-	-	๙๖.๐๐	
	๑.๑๔ เช็ควาล์วแบบสปริงขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	-	-	๒๕๕.๐๐	
	๑.๑๕ ข้องอเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว ๙๐ องศา	๑.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๘๐.๙๑	-	-	๘๐.๙๑	
	๑.๑๖ ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๘.๐๐	ตัว	๖๑.๑๙	๔๘๙.๕๒	-	-	๔๘๙.๕๒	
	๑.๑๗ ฝาบ่อบาดาล ๖ นิ้ว	๑.๐๐	LS.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๓๑๕,๗๒๐.๑๙	

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดได้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ ๒ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่๒๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	เครื่องสูบน้ำ(ซบเมอร์)ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	๑	LS.	๕๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๗๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา								
	๔.๑ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑	งาน			๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	๔.๒ งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล	๑	งาน			๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐	
	๔.๓ ค่าแรงเป่าล้างบ่อและพัฒนาบ่อบาดาล	๑	งาน	-	-	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๔							๑๒,๘๐๐.๐๐	