

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงหน้าบ้านนางรำไพ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 230 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็นถึงบ้านนางรำไพ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1 ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	220.00	ท่อน	308.41	67,850.20	140.00	30,800.00	98,650.20	
	2 ทรายถมหดหลังท่อ (แนวรางวี)	80.00	ลบ.ม.	280.37	22,429.60	-	-	22,429.60	
	3 พื้น คอร.แบบพื้นตัน 0.35 x 3.00 ม.	72.00	แผ่น	196.26	14,130.72	-	-	14,130.72	
	4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.61	ลบ.ม.	1,016.00	1,635.76	-	-	1,635.76	
	5 หินคลุกหลังท่อและไหล่ทาง	24.00	ลบ.ม.	420.56	10,093.44	23.28	558.72	10,652.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							147,498.44	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	19.00	ลูก						
	1 คอนกรีตโครงสร้าง	15.75	ลบ.ม.	1,800.00	28,350.00	306.00	4,819.50	33,169.50	
	2 เหล็กเส้นกลม.SR.24 Ø 9 มม.	570.00	กก.	21.49	12,249.30	4.10	2,337.00	14,586.30	
	3 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	437.00	กก.	16.81	7,345.97	8.50	3,714.50	11,060.47	
	4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8. 5	11.40	ม.	35.74	407.44	-	-	407.43	
	5 สังกันสนิม	14.25	ตร.ม.	35.00	498.75	30.00	427.50	926.25	
	6 ลวดผูกเหล็ก	17.10	กก.	56.07	958.79	-	-	958.79	
	7 ค่าไม้แบบ	27.50	ตร.ม.	420.00	11,550.00	133.00	3,657.50	15,207.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							76,316.24	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงหน้าบ้านนางรำไพ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 230 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็นถึงบ้านนางรำไพ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อมแซมประปา	1	เหมา			3000.00	3,000.00	3,000.00	
4	งานซ่อมพื้นถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร	130.51	ตร.ม.						
	1 งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม (ขนทิ้ง)	184.80	ตร.ม.	-	-	70.00	12,936.00	12,936.00	
	2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	130.51	ตร.ม.	-	-	12.91	1,684.88	1,684.88	
	3 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	30.00	ลบ.ม.	420.56	12,616.80	102.93	3,087.90	15,704.70	
	4 ทราดยาบรองพื้น	6.50	ลบ.ม.	420.56	2,733.64	99.00	643.50	3,377.14	
	5 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 KSC.	20.54	ลบ.ม.	2,214.95	45,495.07	306.00	6,285.24	51,780.31	
	6 เหล็กตะแกรง Wire mesh ๑ 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	130.51	ตร.ม.	22.90	2,988.67	5.00	652.55	3,641.22	
	7 เหล็กข้ออ้อยSD.30 Ø 12 มม.	115.00	กก.	16.48	1,895.20	3.30	379.50	2,274.70	
	8 ค่าปูผิวคอนกรีต	130.51	ตร.ม.	-	-	11.64	1,519.13	1,519.13	
	9 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	130.00	ม.	-	-	20.60	2,678.00	2,678.00	
	10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	139.00	ม.	-	-	20.94	2,910.66	2,910.66	
	11 หินคลุกไหล่ทาง	13.00	ลบ.ม.	420.56	5,467.28	23.28	302.64	5,769.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							104,273.66	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงหน้าบ้านนางรำไพ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 230 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็นถึงบ้านนางรำไพ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานวางวี คสล. ในผิวจราจร หนา 0.15 เมตร	42.76	ตร.ม.						
	1งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	10.00	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	102.83	1,028.30	5,233.90	
	2ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม.	420.56	1,051.40	99.00	247.50	1,298.90	
	3คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	6.73	ลบ.ม.	2,214.95	14,906.61	306.00	2,059.38	16,965.99	
	4 เหล็ก SR.24RB Ø 6 มม.	67.00	กก.	21.49	1,439.83	4.10	274.70	1,714.53	
	5 เหล็ก SR.24RB Ø 9 มม.	206.00	กก.	21.49	4,426.94	4.10	844.60	5,271.54	
	6เหล็กSD.30 DB Ø 12 มม.	41.00	กก.	16.48	675.68	3.30	135.30	810.98	
	7 เหล็กตะแกรง Wire mesh ø 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	21.38	ตร.ม.	22.90	489.60	5.00	106.90	596.50	
	8ค่าแต่งผิวคอนกรีต (วางวี)	21.38	ตร.ม.	-	-	30.00	641.40	641.40	
	9ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	46.00	ม.	-	-	20.60	947.60	947.60	
	10ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	50.00	ม.	-	-	20.94	1,047.00	1,047.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							34,528.35	