

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ **๒๕ มิ.ค. 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานคันทุน	645,503.41	
2	FACTOR F 1.3365	862,715.31	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	862,715.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	862,000.00	
(ตัวอักษร)	แปลแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน		
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสัตย์ชัย แซ่มขูงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสัตย์ชัย แซ่มขูงาม)
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายประสิทธิ์ บุญวงษ์
(นักบริหารบุคคล)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบัติ พูนขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นางสาวพิชญ์นันท์ ไกรวงษ์
นักวิชาการศึกษา

๒๕ มิ.ค. 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 227.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,385 ตร.ม. ใต้ทางหินคลุกหนา 0.50 ม. หรือตามสภาพ
สถานที่ ถนนสายบ้านไร่ต้นสำโรง ซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปูหรือคั่นทางเดิมแฉับคอดัด	1,385.00	ตร.ม.	-	-	10.39	14,390.15	14,390.15	
2	หินคลุกรองพื้นทาง	83.10	ลบ.ม.	420.56	34,948.54	-	-	34,948.54	
3	ทรายหยาบรองผิวจราจร	69.25	ลบ.ม.	420.56	29,123.78	-	-	29,123.78	
4	คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc หน้า 0.15 เมตร	207.75	ลบ.ม.	2,121.50	440,741.63	306.00	63,571.50	504,313.13	
5	เหล็กตะแกรง wire mash ϕ 4 mm. @ 20x20#	1,385.00	ตร.ม.	25.23	34,943.55	-	-	34,943.55	
6	Asphaltic ทนรอยต่อคอนกรีต	20.00	ลิตร	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	เหล็ก tri bar DB ϕ 12 mm. ยาว 0.50 @ 0.50 ม.	138.50	ท่อน	30.00	4,155.00	-	-	4,155.00	
8	เหล็ก dowel bar DB ϕ 12 mm. ยาว 0.50 @ 0.50 ม.	138.50	ท่อน	30.00	4,155.00	-	-	4,155.00	
9	หินคลุกใต้ทาง	41.55	ลบ.ม.	420.56	17,474.27	-	-	17,474.27	
ค่าวัสดุ+ค่าวัสดุ								645,503.41	
 (นายสัญญาชัย แซ่มชูกาม) ผู้อำนวยการกองช่าง								645,503.41	
(ตัวอักษร) หกแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสามบาทสี่สิบบัดสตางค์									