

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร ระยะทาง 210 เมตร ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงคลองระบายน้ำ  
สถานที่ก่อสร้าง คันไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ A/2062 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1.1ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	187.00	ท่อน	308.41	57,672.67	140.00	26,180.00	83,852.67	
	1.2 ทรายถมหลังท่อ	112.00	ลบ.ม.	280.37	31,401.44	-	-	31,401.44	
	1.3แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	92.00	แผ่น	186.91	17,195.72	-	-	17,195.72	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	0.75	ลบ.ม.	942.00	706.50	306.00	229.50	936.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							133,385.83	
2	งานวางป่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	19	ลูก						
	2.1คอนกรีตโครงสร้าง	15.0	ลบ.ม.	1,800.00	27,000.00	306.00	4,590.00	31,590.00	
	2.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.SR.24	570	กก.	22.71	12,944.70	3.40	1,938.00	14,882.70	
	2.3เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	437	กก.	19.30	8,434.10	8.50	3,714.50	12,148.60	
	2.4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	11.4	ม.	35.74	407.44	-	-	407.44	
	2.5 สังกะสีนิม	14.25	ตร.ม.	35.00	498.75	35.00	498.75	997.50	
	2.6ลวดผูกเหล็ก	17.1	กก.	56.07	958.80	-	-	958.80	
	2.7ค่าไม้แบบ	22.8	ตร.ม.	420.00	9,576.00	133.00	3,032.40	12,608.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							73,593.43	
3	งานซ่อมแซม ท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210 เมตร ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงคลองระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง คันไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 4/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมพื้นถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร								
	4.1 งานหรือพื้นถนน คสล.เดิม (ชนทั้ง)	210	ตร.ม.	-	-	74.00	15,540.00	15,540.00	
	4.2งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	60	ลบ.ม.	420.56	25,233.60	82.66	4,959.60	30,193.20	
	4.3ทรายหยาบรองพื้น	11	ลบ.ม.	420.56	4,626.16	99.00	1,089.00	5,715.16	
	4.4คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	32	ลบ.ม.	2,214.95	70,878.40	-	-	70,878.40	
	4.5เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม.	210	ตร.ม.	24.30	5,103.00	5.00	1,050.00	6,153.00	
	4.6เหล็กSD.30 DB Ø 12 มม.	186	กก.	18.62	3,463.32	3.40	632.40	4,095.72	
	4.7ค่าปูผิวคอนกรีต	210.00	ตร.ม.	-	-	11.83	2,484.30	2,484.30	
	4.8ค่าแบบข้างคิดตามยาว 1 ซ้ำ	210	ม.	-	-	20.60	4,326.00	4,326.00	
	4.9ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	20	ม.	10.00	200.00	21.00	420.00	620.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							140,005.78	

## ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนน เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร ระยะทาง 210 เมตร ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงคลองระบายน้ำ  
สถานที่ก่อสร้าง คันไผ่ ซอย 1 หมู่ที่ 6 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 4/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครีบกสล.หน้าท่อ								
	5.1 เสาค้ำรูปตัวไอคอร.0.18x4 ม.เสริมเหล็กDB ๑ 12มม.ยาว 3 ม. จำนวน 4 เส้น	4	ต้น	650.00	2,600.00	120.00	480.00	3,080.00	
	5.2 เหล็ก RB ๑ 9 มม.	89	กก.	22.71	2,021.19	4.10	364.90	2,386.09	
	5.3 คอนกรีตโครงสร้าง	1.3	ลบ.ม.	1,800.00	2,340.00	306.00	397.80	2,737.80	
	5.4 ไม้แบบ	12	ตร.ม.	420.00	5,040.00	133.00	1,596.00	6,636.00	
	5.5 หินคลุกหลังท่อและไหล่ทาง	4	ลบ.ม.	420.56	1,682.24	51.88	207.52	1,889.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							16,729.65	