

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ยาว 278 เมตร จากปากซอยถึงท้ายซอย พร้อมซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ต้นสำโรง ซอย 3 หมู่ที่ 4 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 1/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1.1ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	261.00	ท่อน	308.41	80,495.01	140.00	36,540.00	117,035.01	
	1.2 ทราายถมหลังท่อ	85.00	ลบ.ม.	280.37	23,831.45	-	-	23,831.45	
	1.3แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	130.00	แผ่น	186.91	24,298.30	-	-	24,298.30	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.47	ลบ.ม.	942.00	1,384.74	306.00	449.82	1,834.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							166,999.32	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	24	ลูก						
	2.1คอนกรีตโครงสร้าง	18.0	ลบ.ม.	1,800.00	32,400.00	306.00	5,508.00	37,908.00	
	2.2 เหล็ก SR.24RB Ø 9 มม.	720	กก.	22.71	16,351.20	3.40	2,448.00	18,799.20	
	2.3เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	552	กก.	19.30	10,653.60	8.50	4,692.00	15,345.60	
	2.4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	14.4	ม.	35.74	514.66	-	-	514.66	
	2.5 สังกันสนิม	18	ตร.ม.	35.00	630.00	35.00	630.00	1,260.00	
	2.6ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	56.07	1,177.47	-	-	1,177.47	
	2.7ไม้แบบ	28	ตร.ม.	420.00	11,760.00	133.00	3,724.00	15,484.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							90,488.93	
3	งานซ่อมแซมท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ยาว 278 เมตร จากปากซอยถึงท้ายซอย พร้อมซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ต้นลำโรง ซอย 3 หมู่ที่ 4 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 1/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมพื้นถนน คสล. หนา 0.15 เมตร								
	4.1 งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม (ชนทั้ง)	289	ตร.ม.	-	-	74.00	21,386.00	21,386.00	
	4.2งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	75	ลบ.ม.	420.56	31,542.00	84.99	6,374.25	37,916.25	
	4.3ทรายหยาบรองพื้น	15	ลบ.ม.	420.56	6,308.40	99.00	1,485.00	7,793.40	
	4.4คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	44	ลบ.ม.	2,214.95	97,457.80	-	-	97,457.80	
	4.5เหล็กตะแกรง Wire mesh ϕ 4 มม.	289	ตร.ม.	24.30	7,022.70	5.00	1,445.00	8,467.70	
	4.6เหล็กSD.30 DB ϕ 12 มม.	155	กก.	19.60	3,038.00	3.40	527.00	3,565.00	
	4.7ค่าปูผิวคอนกรีต	289.00	ตร.ม.	-	-	11.83	3,418.87	3,418.87	
	4.8ค่าแบบข้างคิดตามยาว 1 ซ้ำ	175	ม.	-	-	20.60	3,605.00	3,605.00	
	4.9ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	202	ม.	-	-	13.87	2,801.74	2,801.74	
	4.10หินคลุกไหล่ทาง	12	ลบ.ม.	420.56	5,046.72	53.50	642.00	5,688.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							192,100.48	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก ยาว 278 เมตร จากปากซอยถึงท้ายซอย พร้อมซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ต้นลำโรง ซอย 3 หมู่ที่ 4 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 1/2๐๖2 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครีบกสล.หน้าท่อ								
	5.1เสาชี้มรูปตัวไอคอร.0.18x4 ม.เสริมเหล็กSD.30 DB ø 12มม. ยาว 3 ม. จำนวน 4 เส้น	4	ต้น	650.00	2,600.00	120.00	480.00	3,080.00	
	5.2เหล็ก SR.24RB ø 9 มม.	89	กก.	22.71	2,021.19	4.10	364.90	2,386.09	
	5.3 คอนกรีตโครงสร้าง	1.3	ลบ.ม.	1,800.00	2,340.00	306.00	397.80	2,737.80	
	5.4ไม้แบบ	6	ตร.ม.	420.00	2,520.00	133	798.00	3,318.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 5							11,521.89	