

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 180 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซอยถนนวังเย็น-บางแถม จากแยกคันไผ่ซอย 2 มาทางร้านแสนดีจิมจุ่ม เลียบถนนวังเย็น-บางแถม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน 2562 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.60 เมตร								
	1 ท่อคสล. Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	172.00	ท่อน	516.36	88,813.92	345.00	59,340.00	148,153.92	
	2 ทรายถมหลังท่อ (แนวรางวี)	27.00	ลบ.ม.	280.37	7,569.99	-	-	7,569.99	
	3 แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	85.00	แผ่น	130.84	11,121.40	-	-	11,121.40	
	4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.30	ลบ.ม.	942.00	1,224.60	306.00	397.80	1,622.40	
	5 หินคลุกหลังท่อ	48.00	ลบ.ม.	420.56	20,186.88	-	-	20,186.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							188,654.59	
2	งานบ่อพักรับท่อ Ø 0.60 ม.ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	12	บ่อพัก						
	1 คอนกรีตโครงสร้าง	13.00	ลบ.ม.	1800.00	23,400.00	306	3,978.00	27,378.00	
	2 เหล็กข้ออ้อย SD.30 DB Ø 12 มม.	370.00	กก.	17.94	6,637.80	3.30	1,221.00	7,858.80	
	3 เหล็กเส้นกลมSR.24 RB Ø 9 มม.	540.00	กก.	22.71	12,263.40	4.1	2,214.00	14,477.40	
	4 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.(นน.18.40 กก.)	322.00	กก.	22.09	7,112.98	-	-	7,112.98	
	5 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	7.20	เมตร	35.74	257.33	35	252.00	509.33	
	6 สังกันสนิม	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	133	1,596.00	2,016.00	
	7 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	56.07	672.84	-	-	672.84	
	8 ไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	420.00	13,860.00	133	4,389.00	18,249.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานที่ 2							78,274.35	
3	งานซ่อมแซม ท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 180 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ซายถนนวังเย็น-บางแหม จากแยกคั่นไผ่ซอย 2 มาทางร้านแสนดีจิมจุ่ม เลียบถนนวังเย็น-บางแหม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2562 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางวี คสล.ไหล่ทางคสล.กว้างเฉลี่ย1.10เมตรหนา 0.15 เมตร	40	ม.						
	1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	44.00	ตร.ม.	-	-	10.15	446.60	446.60	
	2 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	20.00	ลบ.ม.	420.56	8,411.20	57.73	1,154.60	9,565.80	
	3 ทราหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68	
	4 คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	7.00	ลบ.ม.	2,214.95	15,504.65	306.00	2,142.00	17,646.65	
	5 เหล็กเส้นกลม SR.24RB Ø 6 มม.	55.00	กก.	22.71	1,249.05	3.40	187.00	1,436.05	
	6 เหล็กเส้นกลม SR.24RB Ø 9 มม.	189.00	กก.	22.71	4,292.19	3.40	642.60	4,934.79	
	7 เหล็กข้ออ้อยSD.30 DB Ø 12 มม.	39.00	กก.	17.94	699.66	3.40	132.60	832.26	
	8 เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม.	26.00	ตร.ม.	23.83	619.58	5.00	130.00	749.58	
	9 ค่าตั้งผิวคอนกรีตและวางวี	24.00	ตร.ม.	-	-	61.00	1,464.00	1,464.00	
	10 ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	40.00	ม.	-	-	20.60	824.00	824.00	
	11 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	40.00	ม.	-	-	13.87	554.80	554.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							40,013.21	
5	งานปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาคสล.และซ่อมพื้นคสล.หนา0.15 ม.	1	LS.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	