

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอบอเวอ์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2 วังเย็นใน ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,113,955.00	1.3624	2,880,052.29	FACTOR F งานทาง
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			2,880,052.29	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,880,000.00	
	(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองนครปฐม เดือน สิงหาคม 2561 ราคา 29.19 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนันท์ปักษ์ สงวนทรัพย์)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางพรทิพย์ มาลาวงษ์)

ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโอเวอร์เลย์ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,195 เมตร หนา 0.05 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 วังเย็นนอก หมู่ที่ 2 วังเย็นใน ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

กองช่าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์								
	- งานยาง Tack Coat	5,975	ตร.ม.	29.08	173,753.00	-	-	173,753.00	
	- งานปูลาดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	5,975	ตร.ม.	324.72	1,940,202.00	-	-	1,940,202.00	
	- งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว+สีเหลือง) ตีเส้น 3 เส้น	279	ตร.ม.	280.45	78,245.55	-	-	78,245.55	-กว้าง 10 ซม.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							2,113,955.00	