

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เลียบถนนวังเย็น - บางแวม หมู่ที่ 6 จากสามแยกวัดศุมมาทางที่ทำการอบต. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 3/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.60 เมตร								
	1.1 ท่อคสล. Ø 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	185	ท่อน	500.00	92,500.00	345.00	63,825.00	156,325.00	
	1.2 ทรายถมหลังท่อ (แนวรางวี)	39	ลบ.ม.	280.37	10,934.43	-	-	10,934.43	
	1.3 แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	91	แผ่น	186.91	17,008.81	-	-	17,008.81	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.50	ลบ.ม.	942.00	1,413.00	306.00	459.00	1,872.00	
	1.5 หินคลุกหลังท่อ	38.00	ลบ.ม.	420.56	15,981.28	-	-	15,981.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							202,121.52	
2	งานบ่อพักรับท่อ Ø 0.60 ม.	18.00	บ่อพัก						
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	19.00	ลบ.ม.	1800.00	34,200.00	306	5,814.00	40,014.00	
	2.2 เหล็ก DB Ø 12 มม.SD.30	504.00	กก.	19.60	9,878.40	3.30	1,663.20	11,541.60	
	2.3 เหล็ก RB Ø 9 มม.SR.24	810.00	กก.	22.71	18,395.10	4.1	3,321.00	21,716.10	
	2.4 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.(นน.18.40 กก.)	483.00	กก.	19.30	9,321.90	-	-	9,321.90	
	2.5 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	14.40	เมตร	35.74	514.66	35	504.00	1,018.66	
	2.6 สังกะสีนิม	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	133	1,596.00	2,016.00	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	56.07	784.98	-	-	784.98	
	2.8 ไม้แบบ	36.00	ลบ.ม.	420.00	15,120.00	133	4,788.00	19,908.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานที่ 2							106,321.24	
3	งานซ่อมแซม ท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เลียบถนนวังเย็น - บางแฉม หมู่ที่ 6 จากสามแยกวัดสุตมาทางที่ทำการอบต. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 3/2062 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางวี คสล.ไหลทางคสล.หนา 0.15 เมตร	66	ม.						
	4.1งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	72.60	ตร.ม.	-	-	10.15	736.89	736.89	
	4.2งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	17.00	ลบ.ม.	420.56	7,149.52	57.73	981.41	8,130.93	
	4.3ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	420.56	1,682.24	99.00	396.00	2,078.24	
	4.4คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	11.00	ลบ.ม.	2,214.95	24,364.45	-	-	24,364.45	
	4.5 เหล็ก SR.24RB Ø 6 มม.	95.00	กก.	22.71	2,157.45	3.40	323.00	2,480.45	
	4.6 เหล็ก SR.24RB Ø 9 มม.	296.00	กก.	22.71	6,722.16	3.40	1,006.40	7,728.56	
	4.7เหล็กSD.30 DB Ø 12 มม.	59.00	กก.	19.60	1,156.40	3.40	200.60	1,357.00	
	4.8เหล็กตะแกรง Wire mesh ø 4 มม.	39.60	ตร.ม.	24.30	962.28	5.00	198.00	1,160.28	
	4.9ค่าตั้งผิวคอนกรีต	10.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,060.00	3,060.00	
	4.10ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	66.00	ม.	-	-	20.60	1,359.60	1,359.60	
	4.11ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	66.00	ม.	-	-	13.87	915.42	915.42	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							53,371.82	