

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเย็น ยาว 99 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเย็น หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างรั้วตาข่าย								
	1.1ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 1 1/2 นิ้ว BSM (นน.21.7 กก./ท่อน)	1,190	กก.	33.64	40,031.60	8.50	10,115.00	50,146.60	
	1.2ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 2 นิ้ว BSM (นน.30.6 กก./ท่อน)	380	กก.	33.59	12,764.20	8.50	3,230.00	15,994.20	
	1.3ลวดตาข่ายแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 นิ้ว#	134	ตร.ม.	97.00	12,998.00	25.00	3,350.00	16,348.00	
	1.4ชุดหลุมเสา 1.00 ม.เทคสล. Ø 0.20 ม. เสริมเหล็ก 4-RB 9 มม.เหล็กป - RB 6 มม.@ 0.15 ม.	35.0	ต้น	150.00	5,250.00	80.00	2,800.00	8,050.00	
	1.5แผ่นเหล็กหนา 4 มม.ปิดหัวเสาØ 2 นิ้ว	1	LS	1,000.00	2,000.00	800.00	800.00	2,800.00	
	1.6ชุดบานพับ,ประตูกกลอน,หูช้าง	1	LS	2,000.00	2,000.00	1000.00	1,000.00	3,000.00	
	<b>1.7สีกันสนิมสีน้ำมัน</b>	<b>82.00</b>	<b>ตร.ม.</b>	<b>52.00</b>	<b>4,264.00</b>	<b>40.00</b>	<b>3,280.00</b>	<b>7,544.00</b>	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							103,882.80	