

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. ยาว 82 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมพักยาว 82 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1 ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	76.00	ท่อน	308.41	23,439.16	140.00	10,640.00	34,079.16	
	2 ทรายถมหลังท่อ	60.80	ลบ.ม.	280.37	17,046.49	-	-	17,046.49	
	3 พื้น คอร. 0.35 x 3.00 ม.	25.00	แผ่น	196.26	4,906.50	-	-	4,906.50	
	4 ปูนก่อยาแนวท่อ	0.50	ลบ.ม.	1,016.00	508.00	306.00	153.00	661.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							56,693.15	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	8	ลูก						
	1 คอนกรีตโครงสร้าง	6.1	ลบ.ม.	1,800.00	10,980.00	306.00	1,866.60	12,846.60	
	2 เหล็กเส้นกลม.SR.24 Ø 9 มม.	240	กก.	21.49	5,157.60	4.10	984.00	6,141.60	
	3 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	184	กก.	16.81	3,093.04	8.50	1,564.00	4,657.04	
	4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.8	ม.	35.74	171.55	-	-	171.55	
	5 สังกันสนิม	6	ตร.ม.	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00	
	6 ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	56.07	336.42	-	-	336.42	
	7 ค่าไม้แบบ	13.5	ตร.ม.	420.00	5,670.00	133.00	1,795.50	7,465.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							32,008.71	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6 ถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมพักยาว 82 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานถนนคสล.หนา 0.15 เมตร								
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	190.32	ตร.ม.	-	-	12.91	2,457.03	2,457.03	
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	43.00	ลบ.ม.	420.56	18,084.08	102.83	4,421.69	22,505.77	
3	ทรายหยาบรองพื้น	9.51	ลบ.ม.	420.56	3,999.52	99.00	941.49	4,941.01	
4	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 KSC.	29.96	ลบ.ม.	2,214.95	66,359.90	306.00	9,167.76	75,527.66	
5	เหล็กตะแกรง Wire mesh $\phi$ 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	190.32	ตร.ม.	22.90	4,358.32	5.00	951.60	5,309.92	
6	เหล็กข้ออ้อยSD.30 $\phi$ 12 มม.	20.00	กก.	16.68	333.60	3.30	66.00	399.60	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	190.32	ตร.ม.	-	-	11.64	2,215.32	2,215.32	
8	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	82.00	ม.	-	-	20.60	1,689.20	1,689.20	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	32.16	ม.	-	-	20.94	673.43	673.43	
10	หินคลุกไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	23.28	232.80	4,438.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3							120,157.34	
4	งานซ่อมแซมประปา	1	เหมา			1500.00	1,500.00	1,500.00	
5	งานวางท่อรับน้ำPVC $\phi$ 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ลอดถนน	14	เมตร	338.75	4,742.50	55.00	770.00	5,512.50	