

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตรงข้ามห้องตั้งประปาหมู่ที่ ๖ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่๓๑มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานถนน คสล.	๕๘๘,๓๔๕.๓๒	๑.๓๓๔๗	๗๘๕,๒๖๔.๕๐	FACTOR F งานทาง
	พร้อมบ่อพักคสล.				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๘๕,๒๖๔.๕๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๗๘๕,๐๐๐.๐๐	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเชื้อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวดาวใจ สะอาดแก้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอนพร พชรพลภรณ์

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบัติ พูนขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตรงข้ามหอถังประปาหมู่ที่ ๖ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๑.๑ งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	๕๘๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๑๕	๕,๘๘๗.๐๐	๕,๘๘๗.๐๐	
	๑.๒ งานขึ้นพื้นทาง (หินคลุก)	๖๐	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๕,๒๓๓.๖๐	๕๗.๗๓	๓,๔๖๓.๘๐	๒๘,๖๙๗.๔๐	
	๑.๓ ทราดยาบรองพื้น	๒๒	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๙,๒๕๒.๓๒	๙๙.๐๐	๒,๑๗๘.๐๐	๑๑,๔๓๐.๓๒	
	๑.๔ คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC.	๖๕	ลิป.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๑๓๗,๘๙๗.๕๐	-	-	๑๓๗,๘๙๗.๕๐	
	๑.๕ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ๑๔ มม.	๔๓๕	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๙,๓๕๒.๕๐	๕.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๑๑,๕๒๗.๕๐	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๓๗	กก.	๑๗.๗๕	๖๕๖.๗๕	๓.๓๐	๑๒๒.๑๐	๗๗๘.๘๕	
	๑.๖ ค่าปูนผิวคอนกรีต	๔๓๕	ตร.ม.	-	-	๙.๙๖	๔,๓๓๒.๖๐	๔,๓๓๒.๖๐	
	๑.๗ ค่าแบบข้างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๔๕	ม.	-	-	๑๕.๒๖	๒,๒๑๒.๗๐	๒,๒๑๒.๗๐	
	๑.๘ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๓๙	ม.	-	-	๑๙.๖๓	๗๖๕.๕๗	๗๖๕.๕๗	
	๑.๙ หินคลุกไหลทาง	๒๙	ลิป.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๒,๑๙๖.๒๔	๕๗.๗๓	๑,๖๗๔.๑๗	๑๓,๘๗๐.๔๑	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๒๑๗,๓๙๙.๘๕	
๒	งานวางท่อ คสล. ๑.๖๐ เมตร มอก. ชั้น ๓								
	๒.๑ ท่อระบายน้ำ คสล. ๑.๖๐ มอก. ชั้น ๓	๑๙๖	ท่อน	๗๕๗.๙๕	๑๔๘,๕๕๘.๒๐	๔๒๑.๐๐	๘๒,๕๑๖.๐๐	๒๓๑,๐๗๔.๒๐	
	๒.๒ ทราดยาบ	๑๕๘	ลิป.ม.	๒๘๐.๓๗	๔๔,๒๙๘.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๒๙๘.๔๖	
	๒.๓ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ๐.๓๕x ๒.๐๐ ม.	๙๘	แผ่น	๑๔๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๒							๒๘๗,๐๙๒.๖๖	

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้าง งานก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ขอยตรงข้ามห้องประปาหมู่ที่ ๖ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานบ่อพักรับท่อ ๑.๖๐ ม.	๒๐.๐๐	บ่อพัก						
	๓.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๑๗.๒๐	ลบ.ม.	๑,๗๐๐	๒๙,๒๔๐.๐๐	๓๐๕	๕,๒๕๖.๐๐	๓๔,๔๙๖.๐๐	
	๓.๒ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๒๔๐.๐๐	กก.	๑๗.๗๕	๔,๒๖๐.๐๐	๓.๓๐	๗๙๒.๐๐	๕,๐๕๒.๐๐	
	๓.๓ เหล็ก RB ๑๔ มม.	๕๔๐.๐๐	กก.	๒๐.๙๙	๑๑,๓๓๔.๖๐	๔.๑	๒,๒๑๔.๐๐	๑๓,๕๔๘.๖๐	
	๓.๔ เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.(นน.๑๘.๔๐ กก.)	๔๒๘.๔๐	กก.	๑๙.๐๔	๘,๑๕๖.๗๔	๐	๐.๐๐	๘,๑๕๖.๗๔	
	๓.๕ ท่อ PVC ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๒.๐๐	เมตร	๓๗.๘๕	๔๕๔.๒๐	๓๕	๔๒๐.๐๐	๘๗๔.๒๐	
	๓.๖ สังกะสี	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๓๓	๓,๑๙๒.๐๐	๔,๐๓๒.๐๐	
	๓.๗ ลวดผูกเหล็ก	๒๐.๐๐	กก.	๕๘.๔๑	๑,๑๖๘.๒๐	๐	๐.๐๐	๑,๑๖๘.๒๐	
	๓.๘ ไม้แบบ	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	๑๓๓	๒,๕๒๗.๐๐	๑๐,๕๐๗.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานที่ ๓							๗๗,๘๒๔.๗๔	
๔	งานซ่อมถนนคสล.แนววางท่อลอดถนน ขนาด ๐.๘๐ x ๕.๐๐ ม.								
	๔.๑ ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ ม.	๐.๒๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๘๔.๑๑	๙๙.๐๐	๑๙.๘๐	๑๐๓.๙๑	
	๔.๒ เหล็กตะแกรง Wire mesh ๑๔ มม.	๔.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๘๖.๐๐	๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๖.๐๐	
	๔.๓ คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC.	๐.๖๐	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๑,๒๗๒.๙๐	-	-	๑,๒๗๒.๙๐	
	๔.๔ งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	๑.๖๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๖๗๒.๙๐	๕๗.๗๓	๙๒.๓๗	๗๖๕.๒๖	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานที่ ๔							๒,๒๔๘.๐๘	
๕	งานเทศบาล.รองท่อ ขนาด ๐.๖๐ x ๓.๐๐ หนา ๐.๑๕ ม.								
	๕.๑ เสาค้ำเหล็กกลมกลวง ๑๐๑.๕ มม. ยาว ๒.๐๐ ม.	๓	ตัน	๑๔๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	๕.๒ คอนกรีตโครงสร้างหนา ๐.๑๕ ม.เสริมเหล็กไวเมส ๔ มม.	๑	LS.	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานที่ ๕							๑,๗๘๐.๐๐	