

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงไหล่ทางถนนเทศบาลนครท่าเรือท่าเรือ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตรพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ -๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง หมู่ ๔ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานถนน คสล.	๘๕,๖๓๐.๓๑	๑.๓๓๔๗	๑๑๔,๒๙๐.๗๘	FACTOR F งานทาง
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๔,๒๙๐.๗๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๑๑๔,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

นายณัฐวิทย์ วิจิตรแก้วดี

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวนันท์ปภัตร์ สงวนทรัพย์

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวชนก คตะโกตี

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมบัติ พูนขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตทำรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตรพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ - ๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไร่น้ำลำโรง หมู่ ๔ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	๑๗๔.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๑๕	๑,๗๗๒.๑๙	๑,๗๗๒.๑๙	
๒	งานขึ้นพื้นทาง (หินคลุก)	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๗,๕๗๐.๐๘	๕๗.๗๓	๑,๐๓๙.๑๔	๘,๖๐๙.๒๒	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๘.๗๓	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓,๖๗๑.๔๙	๙๙.๐๐	๘๖๔.๒๗	๔,๕๓๕.๗๖	
๔	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC.	๒๖.๑๙	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๕๕,๕๖๒.๐๙	-	-	๕๕,๕๖๒.๐๙	
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ๘ ๔ มม.	๑๗๔.๖๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๓,๗๕๓.๙๐	๕.๐๐	๘๗๓.๐๐	๔,๖๒๖.๙๐	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๕๖.๐๐	กก.	๑๗.๗๕	๙๙๔.๐๐	๓.๓๐	๑๘๔.๘๐	๑,๑๗๘.๘๐	
๖	ค่าปูผิวคอนกรีต	๑๗๔.๖๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๙๓	๒,๐๘๒.๙๘	๒,๐๘๒.๙๘	
๗	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว ๒ ข้าง	๖๔.๐๐	ม.	-	-	๒๐.๖๐	๑,๓๑๘.๔๐	๑,๓๑๘.๔๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๖๔.๐๐	ม.	-	-	๒๒.๑๖	๑,๔๑๘.๒๔	๑,๔๑๘.๒๔	
๙	หินคลุกไหล่ทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒,๕๒๓.๓๖	๕๗.๗๓	๓๔๖.๓๘	๒,๘๖๙.๗๔	
๑๐	ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๖.๐๐	ท่อน	๑๕๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๘๕,๖๓๐.๓๑	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง หมู่ที่ ๔ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๓๐-๓.๑๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร พร้อมก่อสร้าง ร่องรางวี คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังเย็นกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน
๑ ป้าย

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐวัฒน์	จิตรแก้วดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนันท์ปภัทร์	สงวนทรัพย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชนภัค	ตะโกตี	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ