รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ่อปลาผู้ใหญ่โจ้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ซอยบ่อปลาผู้ใหญ่โจ้ ต่อจากถนนคสล.เดิมถึงสุดเขตอบต.วังเย็น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	120.00	ตร.ม.	-	-	9.93	1,191.60	1,191.60	
2	งานชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	48.00	ลบ.ม.	360.00	17,280.00	58.64	2,814.72	20,094.72	
3	ทรายหยาบรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	420.56	1,892.52	99.00	445.50	2,338.02	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 KSC.	13.50	ลบ.ม.	2,214.95	29,901.82	306.00	4,131.00	34,032.82	
5	เหล็กตะแกรง Wire mesh ø 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	90.00	ตร.ม.	22.90	2,061.00	5.00	450.00	2,511.00	
6	เหล็กข้ออ้อยSD.30 Ø 16 มม.	16.59	กก.	16.48	273.40	3.30	54.74	328.14	
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	90.00	ตร.ม.	-	-	11.64	1,047.60	1,047.60	
8	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	30	ม.	-	-	20.60	618.00	618.00	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	9	ม.		-	20.94	188.46	188.46	
10	หินคลุกไหล่ทาง	10.5	ลบ.ม.	420.56	4,415.88	23.28	244.44	4,660.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							**67,010.68**	