

## สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ ๓ เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานถนน คสล.  <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%	๓๓๔,๕๕๗.๐๔	๑.๓๓๔๗	๔๔๖,๕๓๓.๒๘	FACTOR F งานทาง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๖,๕๓๓.๒๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๔๖,๐๐๐.๐๐	
	(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


นายณัฐวัฒน์ สิงห์แก้วดี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวนันท์ปภัตร์ สงวนทรัพย์

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางสาวชนกัศ ตะโกตี

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสมบัติ พุนขำฉัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

## ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล.หมู่ที่ ๓ เลียบคลองท่ามา-บางแก้ว ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	๙๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๑๕	๙,๑๓๕.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	
๒	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	๕๖	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒๓,๕๕๑.๓๖	๕๗.๗๓	๓,๒๓๒.๘๘	๒๖,๗๘๔.๒๔	
๓	ทรายหยาบรองพื้น	๓๖	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๕,๑๔๐.๑๖	๙๙.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	๑๘,๗๐๔.๑๖	
๔	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย ๒๕๐ KSC.	๑๐๘	ลบ.ม.	๒,๑๒๑.๕๐	๒๒๙,๑๒๒.๐๐	-	-	๒๒๙,๑๒๒.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ๑๔ มม.	๗๒๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๑๕,๔๘๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๙,๐๘๐.๐๐	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๖๔.๐๐	กก.	๑๗.๗๕	๑,๑๓๖.๐๐	๓.๓๐	๒๑๑.๒๐	๑,๓๔๗.๒๐	
๖	ค่าปูผิวคอนกรีต	๗๒๐	ตร.ม.	-	-	๙.๙๖	๗,๑๗๑.๒๐	๗,๑๗๑.๒๐	
๗	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว ๒ ข้าง	๑๘๐	ม.	-	-	๑๕.๒๖	๒,๗๔๖.๘๐	๒,๗๔๖.๘๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๖๘	ม.	-	-	๑๙.๖๓	๑,๓๓๕.๘๔	๑,๓๓๕.๘๔	
๙	หินคลุกไหล่ทาง	๔๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๖,๘๒๒.๔๐	๕๗.๗๓	๒,๓๐๙.๒๐	๑๙,๑๓๑.๖๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๓๓๔,๕๕๗.๐๔	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๐๐๐. บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ เลียบคลองท่าผา บางแก้ว ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังเย็นกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๕๕๖,๐๐๐. บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคาจ้างก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐวัฒน์	จิตรแก้วดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนันท์ปัทม์	สงวนทรัพย์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวชนมภัค	ตะโกตี	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ