

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 280 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เลียบถนนวังเย็น - บางแวม หมู่ที่ 3 จากหน้าที่ทำการอบต.วังเย็น ถึงจุดสิ้นสุด ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1.1ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 ✓	262.00	ท่อน	308.41	80,803.42	140.00	36,680.00	117,483.42	
	1.2 ทรายถมหลังท่อ (แนวรางวี)	52.00	ลบ.ม.	280.37	14,579.24	-	-	14,579.24	
	1.3แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	128.00	แผ่น	186.91	23,924.48	-	-	23,924.48	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	1.50	ลบ.ม.	942.00	1,413.00	306.00	459.00	1,872.00	
	1.5หินคลุกแนวหลังท่อ ✓	42.00	ลบ.ม.	420.56	17,663.52	-	-	17,663.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							175,522.66	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	24	ลูก						
	2.1คอนกรีตโครงสร้าง	18.42	ลบ.ม.	1,800.00	33,156.00	306.00	5,636.52	38,792.52	
	2.2 เหล็ก SR.24RB Ø 9 มม.	720	กก.	22.71	16,351.20	3.40	2,448.00	18,799.20	
	2.3เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	552	กก.	19.30	10,653.60	8.50	4,692.00	15,345.60	
	2.4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8. 5	14.4	ม.	35.74	514.66	-	-	514.66	
	2.5 สังกะสนิม	18	ตร.ม.	35.00	630.00	35.00	630.00	1,260.00	
	2.6ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	56.07	1,177.47	-	-	1,177.47	
	2.7ไม้แบบ	28.8	ตร.ม.	420.00	12,096.00	133.00	3,830.40	15,926.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							91,815.85	
3	งานซ่อมแซม ท่อเมนประปา	1	เหมา	-	-	-	-	3,000.00	

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 280 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เลียบถนนวังเย็น - บางเขม หมู่ที่ 3 จากหน้าที่ทำการอบต.วังเย็น ถึงจุดสิ้นสุด ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางวี คสล.ไหลทางคสล.หนา 0.15 เมตร								
	4.1งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	88.00	ตร.ม.	-	-	10.15	893.20	893.20	
	4.2งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	20.00	ลบ.ม.	420.56	8,411.20	84.99	1,699.80	10,111.00	
	4.3ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	420.56	2,523.36	99.00	594.00	3,117.36	
	4.4คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.หนา0.15 ม.	17.60	ลบ.ม.	2,214.95	38,983.12	-	-	38,983.12	
	4.5 เหล็ก SR.24RB Ø 6 มม.	130.00	กก.	22.71	2,952.30	3.40	442.00	3,394.30	
	4.6 เหล็ก SR.24RB Ø 9 มม.	395	กก.	22.71	8,970.45	3.40	1,343.00	10,313.45	
	4.7เหล็กSD.30 DB Ø 12 มม.	78	กก.	19.60	1,528.80	3.40	265.20	1,794.00	
	4.8เหล็กตะแกรง Wire mesh ø 4 มม.	44.00	ตร.ม.	24.30	1,069.20	5.00	220.00	1,289.20	
	4.9ค่าตั้งผิวคอนกรีต	17.60	ลบ.ม.	-	-	306.00	5,385.60	5,385.60	
	4.10ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	88.00	ม.	-	-	20.60	1,812.80	1,812.80	
	4.11ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	88.00	ม.	-	-	13.87	1,220.56	1,220.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							78,314.59	