

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านไผ่แหลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 75 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่แหลมซอย 4 หมู่ที่ 3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1 ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	71.00	ท่อน	308.41	21,897.11	140.00	9,940.00	31,837.11	
	2 ทรายถมหหลังท่อ	51.00	ลบ.ม.	280.37	14,298.87	-	-	14,298.87	
	3 พื้น คอร. 0.35 x 3.00 ม.	23.00	แผ่น	196.26	4,513.98	-	-	4,513.98	
	4 ปูนก่อยาแนวท่อ	0.53	ลบ.ม.	1,016.00	538.48	306.00	162.18	700.66	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							51,350.62	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	7	ลูก						
	1 คอนกรีตโครงสร้าง	5.8	ลบ.ม.	1,800.00	10,440.00	306.00	1,774.80	12,214.80	
	2 เหล็กเส้นกลม.SR.24 Ø 9 มม.	210	กก.	21.49	4,512.90	4.10	861.00	5,373.90	
	3 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4กก./ท่อน	161	กก.	16.81	2,706.41	8.50	1,368.50	4,074.91	
	4 ท่อPVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	4.2	ม.	35.74	150.10	-	-	150.10	
	5 สีกันสนิม	5.25	ตร.ม.	35.00	183.75	30.00	157.50	341.25	
	6 ลวดผูกเหล็ก	6.3	กก.	56.07	353.24	-	-	353.24	
	7 ค่าไม้แบบ	10.5	ตร.ม.	420.00	4,410.00	133.00	1,396.50	5,806.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							28,314.70	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านไม้แหลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 75 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้แหลมซอย 4 หมู่ที่ 3

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อมแซมประปา	1	เหมา			1500.00	1,500.00	1,500.00	
4	งานซ่อมพื้นถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร								
	1 งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม (ชนทั้ง)	43	ตร.ม.	-	-	70.00	3,010.00	3,010.00	
	2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	43.00	ตร.ม.	-	-	12.91	555.13	555.13	
	3 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	12.00	ลบ.ม.	420.56	5,046.72	102.83	1,233.96	6,280.68	
	4 ทราดยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	99.00	198.00	1,039.12	
	5 คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 KSC.	5.80	ลบ.ม.	2,214.95	12,846.71	306.00	1,774.80	14,621.51	
	6 เหล็กตะแกรง Wire mesh \varnothing 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	37.33	ตร.ม.	22.90	854.850	5.00	186.65	1,041.50	
	7 เหล็กข้ออ้อยSD.30 \varnothing 12 มม.	67.94	กก.	16.48	1,119.65	3.30	224.20	1,343.85	
	8 ค่าปุ๋ยมิวคอนกรีต	37.33	ตร.ม.	-	-	11.64	434.52	434.52	
	9 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	43.00	ม.	-	-	20.60	885.80	885.80	
	10 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	49.30	ม.	-	-	20.94	1,032.34	1,032.34	
	11 หินคลุกไหล่ทาง	10.00	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	23.28	232.80	4,438.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 4							34,682.85	