

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างรางวิคคอนกรีตไหลถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 47 เมตร ต่อจากท่อระบายเดิมถึงท่อระบายน้ำมุมวัดวังเย็น

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำโจน ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 6/2562 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3								
	1.1ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3	44.00	ท่อน	308.41	13,570.04	140.00	6,160.00	19,730.04	
	1.2 ทรายถมหลังท่อ	32.00	ลบ.ม.	280.37	8,971.84	-	-	8,971.84	
	1.3แผ่นพื้น คอร. 0.35 x 2.00 ม.	22.00	แผ่น	186.91	4,112.02	-	-	4,112.02	
	1.4 ปูนก่อยาแนวท่อ	0.50	ลบ.ม.	942.00	471.00	306.00	153.00	624.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							33,437.90	
2	งานวางบ่อพักรับท่อคสล. Ø 0.40 ม.	3.00	ลูก						
	2.1คอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,800.00	5,400.00	306.00	918.00	6,318.00	
	✓ 2.2 เหล็ก RB Ø 9 มม. SR.24	99.00	กก.	22.71	2,248.29	3.40	336.60	2,584.89	
	✓ 2.3 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.36 กก./ท่อน	92.00	กก.	19.30	1,775.60	8.50	782.00	2,557.60	
	✓ 2.4 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.40	ม.	35.74	85.78	-	-	85.78	
	2.5 สังกะสีนิม	3.00	ตร.ม.	35.00	105.00	35.00	105.00	210.00	
	2.6 ลวดผูกเหล็ก	2.70	กก.	56.07	151.39	-	-	151.39	
	2.7 ค่าไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	420.00	2,100.00	133.00	665.00	2,765.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 2							14,672.66	

## ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคา ก่อสร้างรางวีคอนกรีตไหลถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 47 เมตร ต่อจากท่อระบายเดิมถึงท่อระบายน้ำมุมวัดวงเวียน

สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำโจน ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แบบเลขที่ 6/262 รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานรางวี คสล.ไหลทางคสล.หนา 0.15 เมตร								
	ซ่อมพื้นคสล.กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร								
	3.1 งานรื้อพื้นถนน คสล.เดิม (ชนทิ้ง)	14.00	ตร.ม.	-	-	74.00	1,036.00	1,036.00	
	3.2งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	53.97	ตร.ม.	-	-	10.15	547.80	547.80	
	3.3งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	23.00	ลบ.ม.	420.56	9,672.88	57.73	1,327.79	11,000.67	
	3.4ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68	
	3.5คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.หนา0.20 ม.	10.00	ลบ.ม.	2,214.95	22,149.50	-	-	22,149.50	
	3.6เหล็กตะแกรง Wire mesh $\phi$ 4 มม.	53.97	ตร.ม.	24.30	1,311.47	5.00	269.85	1,581.32	
	3.7 เหล็ก SR.24RB $\phi$ 6 มม.	157.00	กก.	22.71	3,565.47	3.40	533.80	4,099.27	
	3.8 เหล็ก SR.24RB $\phi$ 9 มม.	230.00	กก.	22.71	5,223.30	3.40	782.00	6,005.30	
	3.9ค่าปูผิวคอนกรีต	53.97	ตร.ม.	-	-	11.93	643.86	643.86	
	3.10ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	53.97	ม.	-	-	20.60	1,111.78	1,111.78	
	3.11ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	53.97	ม.	10.00	539.70	22.16	1,195.98	1,735.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 3							51,469.86	
4	ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาคสล.	1.00	Ls.					1,500.00	