

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 195 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ่อปลาผญ.ใต้ หมู่ที่ 2 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 2561

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	780.00	ตร.ม.	-	-	10.63	8,291.40	8,291.40	
2	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	105.00	ลบ.ม.	340.00	35,700.00	53.50	5,617.50	41,317.50	
3	ทรายหยาบรองพื้น	29.00	ลบ.ม.	455.00	13,195.00	99.00	2,871.00	16,066.00	
4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	88.00	ลบ.ม.	2,158.60	189,956.80	-	-	189,956.80	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ϕ 4 มม. #0.20 x0.20 ม.	585.00	ตร.ม.	27.00	15,795.00	5.00	2,925.00	18,720.00	
	- เหล็กข้ออ้อย ϕ 12 มม.	50.00	กก.	18.70	935.00	3.30	165.00	1,100.00	
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	585.00	ตร.ม.	-	-	11.98	7,008.30	7,008.30	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ซ้ำ	195	ม.	-	-	20.60	4,017.00	4,017.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	58	ม.	10.00	580.00	22.65	1,313.70	1,893.70	
9	หินคลุกไหลทาง	43	ลบ.ม.	408.00	17,544.00	53.50	2,300.50	19,844.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							308,215.20	

ยื่นขอรับสำเนาถูกต้อง


นายณัฏฐวัฒน์ จิตรแก้วดี

ผู้อำนวยการกองช่าง