

สรุปราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และวางวัดความยาวรวม 134.00 เมตร
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางเล็ก นาคทั้ง ถึงคลองท่าผา - บางแก้ว ม.1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาวันที่ 4 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	แรงงานต้นทุนเป็นเงินประมาณ	287,899.60	
2	FACTOR F = 1.2726	366,381.03	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	369,381.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	369,000.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/ตรวจ
 (นายสัญญาชัย แซ่มชุกราม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธาน
 (นายสัญญาชัย แซ่มชุกราม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายวินัย มงคลรัตนาสีทธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประดิษฐ์ บุญงษ์)
 นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมบัติ พูนขวัญ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวพิชญ์นันท์ ไกรวงศ์)
 นักวิชาการศึกษา

4 มี ค 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

รายการประมาณราคาช่างต่อระบบน้ำ คสล.ขนาด ๑0 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และวางวิ ความยาวรวม

สถานที่บริเวณบ้านนางเล็ก นาคทั้งถึงคลองท่าผา - บางแก้ว ม.1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

ประมาณการก่อสร้างโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่.....

แบบ ปร.4

แบบลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2559

กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	บ่อพัก	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
0.00	134.00	15	-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ขุดดิน + กลบดิน บดอัด	134.00	ลบ.ม.	-	-	33.39	4,474.26	4,474.26	
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑0 0.60 ม. ชั้น 3	119.00	ท่อน	757.95	90,196.05	-	-	90,196.05	
	ทรายถมหลังท่อ	155.17	ลบ.ม.	280.37	43,505.01	-	-	43,505.01	
	ขานแนวท่อระบายน้ำ	119.00	ท่อน	66.38	7,899.22	-	-	7,899.22	
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำหรับรองท้องท่อ	119.00	เมตร	100.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	วัสดุรองพื้น หนา 0.10	119.00	ท่อน	31.00	3,689.00	-	-	3,689.00	
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ							161,663.54	
2	งานบ่อพัก คสล.								
	ขุดดิน + ถมดิน								
	คอนกรีต 1: 2 : 4 (240 ksc)	0.96	ลบ.ม.	2,121.50	2,036.64	306.00	293.76	2,330.40	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	41.74	กก.	20.24	844.81	3.30	137.73	982.54	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	58.41	58.41	-	-	58.41	(นายสัญญาชัย แปงชูงาม)
	เหล็กฉาก 65 x 65 มม. หนา 6 มม.	10.00	ท่อน	747.66	7,476.60	150.00	1,500.00	8,976.60	ผู้อำนวยกาการก่อสร้าง
	ไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	300.00	1,350.00	113.00	508.50	1,858.50	
	รวมยอดยกไป				11,766.46			14,206.45	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

รายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร และรางระบายน้ำ

สถานที่บริเวณบ้านนางเล็ก นาคทั้งถึงคลองท่าผา - บางแก้ว ม.1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

ประมาณการก่อสร้างโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่..... แบบปร.4

แบบลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕/๑๑/๖๕ ๒๕๕๙

กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	บ่อพัก	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
0.00	134.00	15	-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				11,766.46			14,206.45	
	ท่อ pvc 2"	2.00	ท่อน	148.60	297.20	-	-	297.20	
	จำนวนบ่อพัก	15.00	บ่อ	3,800.00	57,000.00			57,000.00	
	รวมงานบ่อพัก	15.00	บ่อ					71,503.65	
3	งานคอนกรีตหรือถนนเชื่อมทาง							143,007.30	
	รื้อถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (8.00 ม.)	1.00	เหมา	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	หินคลุกหึ่งท่อ	9.26	ลบ.ม.	420.56	3,894.39	-	-	3,894.39	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	1.44	ลบ.ม.	2,121.50	3,054.96	306.00	440.64	3,495.60	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม.	9.60	ตร.ม.	25.23	242.21	-	-	242.21	
	รวมงานคอนกรีตหรือถนนเชื่อมทาง							9,632.19	
4	งานรางระบายน้ำ								
	งานรางระบายน้ำ กว้าง 2.00 ม. หนา 0.15 ม.	60.00	เมตร						
	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม	5.00	ลบ.ม.	420.56	2,102.80	99.00	495.00	2,597.80	(นายสัตย์ชัย ใจดี)
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	11.00	ลบ.ม.	2,121.50	23,336.50	306.00	3,366.00	26,702.50	ผู้อำนวยการกองช่าง
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	629.73	กก.	20.99	13,218.03	4.10	2,581.89	15,799.92	20990/ตัน
	รวมงานรางระบายน้ำ							45,100.22	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							287,899.60	
	คิดเป็นเงิน							287,899.60	

(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบสตางค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/ โครงการวางท่อระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก
 ทูกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร และรางวี ความยาว รวม ๑๓๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเย็น
 พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ
 ๑๐.๐๐ เมตร และรางวี ความยาว รวม ๑๓๔.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.-บาท
 (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....ตามเอกสารแนบ.....

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ ตามราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดนครปฐม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัญญาชัย	เข้มชุงาม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประดิษฐ์	บุญวงศ์	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นางสาวพิชญ์นันท์	ไกรวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	เป็น	กรรมการ